

ŠPORTNI PARK DEKANI

EJN: Zamenjava umetne trave na malem nogometnem igrišču v ŠP Dekani

POPIS DEL

Opombe:

Dogovorjena ponudbena cena po sistemu ključ v roke.

Ponudnik mora ponuditi kompletno izvedbo, skladno s tem popisom del in razpisno dokumentacijo.

Pri izvedbi predmetnih del je striktno upoštevati vse zahteve v zvezi varstva pri delu.

Glede ravnanja z odpadki je potrebno upoštevati vso trenutno veljavno slovensko zakonodajo s tega področja.

Vsakršno spreminjanje tega dokumenta pomeni izključitev ponudbe ponudnika.

REKAPITULACIJA

1.	PRIPRAVLJALNA DELA	EUR
2.	DOBAVA IN MONTAŽA UMETNE TRAVE	EUR
	SKUPAJ	EUR
	DDV 22 %	EUR
	SKUPAJ Z DDV	EUR

<i>opis postavke</i>	<i>količina</i>	<i>cena/EM</i>	<i>vrednost [EUR]</i>
1. PRIPRAVLJALNA DELA			
1.1. Demontaža športne opreme 2 kom, gol ter kasnejša ponovna montaža v obstoječe talne puše ali temelje .	kom	2,00	
1.2. Demontaža obstoječe umetne trave vključno s polnilom granulata in kremenčovega peska. Umetno travo je potrebno razrezati na trakove širine 2 m in dolžine 10m. Trakove umeten trave se zvije v role in pripravi za odstranitev.	m2	1.960,00	
1.3. Prevoz rol iz igrišča do začasne deponije materiala v oddaljenosti od igrišča ca. 50 m, ki ga določi investitor. Prevoz rol se izvede z primerno mehanizacijo.	kom	85,00	
1.4. Nakladanje rol obstoječe trave na kamione.	kom	85,00	
1.5. Strošek deponije oz. reciklaže. Predvideno 85 rol, skupne teže ca. 50t	kom	85,00	
Prevoz Koper - Lenart	kom	4,00	
Predelava odpadkov Saubermacher	kg	50.000,00	
1.6. Popravilo obstoječe tamponske plasti peska na poškodovanih in posedenih mestih igrišča. Popravilo tamponske plasti naj vsebuje dobavo kamnolomskega lomljenega peska primerne granulacije (do 20 m3), na delih kjer je vdolbina globlja od 10 cm se izvede dvoplastno utrjevanje z različnimi granulacijami, utrjevanje tampona z valjanjem.	m2	1.960,00	
2. UMETNA TRAVA			
Dobava in montaža umetne trave na pripravljeno podlago. 1) Dokazilo, da ponujeni sistem umetne trave izpolnjuje kriterije FIFA QUALITY in EN 15330-1. (2) Umetna trava s polnilom iz kremenovega peska 5 mm gumi granulata 30 mm. (3) Tuftana kombinacija vlaken iz 100 % PE diamantne oblike. Minimalna debelina vlaken 365 mikronov. Primarno hrbišče iz dvojnega 100 % polipropilena, teže 252 g/m2. (4) Dobava in vgradnja umetne trave za nogomet na nevezano nosilno			
2.1. Gostota tkanja minimalno 13.200 dtex. (4) Dobava in vgradnja umetne trave za nogomet na nevezano nosilno plast, vključno linije za nogomet, komplet.	m2	1.960,00	